

Сметный Калькулятор

Согласовано:
Исполнительный директор:
ООО «СК АВЕСТА»

Утверждаю:
Генеральный директор:
xxx

Трофименкова М.Ю.

xxx

" " _____

" " _____

Локальная смета

(измерения параметров электроцепей на объекте: xxx)

Основание: обследование объекта

Составлена в ценах на: декабрь 2009г.

Сметная стоимость: 195370.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 320.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 67141.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ФЕРп 01-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	346	<u>19.18</u> 19.18	<u>0</u> 0	6636.28	6636.28	<u>0</u> 0	1.50 0	519.00 0
2	ФЕРп 01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи	1 линия	423	<u>5.11</u> 5.11	<u>0</u> 0	2161.53	2161.53	<u>0</u> 0	0.40 0	169.20 0
3	ФЕРп 01-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	3.16	<u>204.56</u> 204.56	<u>0</u> 0	646.41	646.41	<u>0</u> 0	16.00 0	50.56 0
4	ФЕРп 01-11-010-1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	2	<u>19.18</u> 19.18	<u>0</u> 0	38.36	38.36	<u>0</u> 0	1.50 0	3.00 0
5	ФЕРп 01-02-016-2	Трансформатор трехфазный напряжением, кВ, до 11	1 шт.	2	<u>193.98</u> 193.98	<u>0</u> 0	387.96	387.96	<u>0</u> 0	16.00 0	32.00 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				9871	9871	0 0		774 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				9871	9871	0 0		774 0

Сметный Калькулятор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Индекс к оплате труда рабочих:		8.828			87141				
		Итого с индексацией:	руб.				87141	87141	0		774
		Накладные расходы %:	%	60			52285		0		0
		Итого с накладными:	руб.				139426				
		Сметная прибыль %:	%	30			26142				
		Итого:	руб.				165568				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			29802.20				
		Всего по разделу:	руб.				195370				
		Итого по всем разделам:	руб.				195370				
		Всего по смете:	руб.				195370				

Проверил: Кукулевский Д.Н. / _____ /